KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

PENINGKATAN JALAN CIHERANG - SINDANGHAYU (BKK JABAR)
KECAMATAN BANJARSARI
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Jl. RAA. Sastrawinata No. 1 Ciamis 46211 Telp. (0265) 771521

Kerangka Acuan Kerja

Peningkatan Jalan Ciherang - Sindanghayu (BKK JABAR)

I. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
4) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
5) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
6) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
8) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud dari pekerjaan Peningkatan Jalan Ciherang - Sindanghayu (BKK JABAR) adalah mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dengan baik pada ruas jalan tersebut, sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas masyarakat.

b. Tujuan dari pekerjaan Peningkatan Jalan Ciherang - Sindanghayu (BKK JABAR) adalah tersedianya prasarana jalan yang baik, termasuk bangunan pelengkap jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal dengan memperhitungkan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

III. SASARAN

Peningkatan Jalan Ciherang - Sindanghayu (BKK JABAR) 1 Paket termasuk bangunan pelengkapnya.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Organisasi penyelenggara pekerjaan konstruksi :

Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
PA	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
KPA	:	Kepala Bidang Bina Marga.
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga.

V. SUMBER DANA

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan bersumber dari DAU Kabupaten Ciamis TA. 2024 .

b. Pagu Fisik pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 2.450.000.000, (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

VI. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

a. Ruang lingkup

Lingkup kegiatan mengacu pada Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan Ciherang - Sindanghayu (BKK JABAR) 1 Paket.

b. Lokasi pekerjaan di Kecamatan Banjarsari.

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan diperlukan waktu selama 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender sejak penandatangan kontrak.

VIII. TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Pengelolaan Kegiatan

a. Pengadaan Jasa Konstruksi

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi di laksanakan oleh UKPBJ Kabupaten Ciamis.

b. Tenaga Ahli/Personil Lapangan

Tenaga ahli/personil lapangan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan terdiri dari :

No	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman	Keterangan
1	Pelaksana Jalan	SMA/SMK/Sederajat	Pekerjaan sejenis pada setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang dilampiri Curiculum Vitae (CV) dan dibuktikan dengan referensi kerja dari Pengguna Jasa	SKT Lapangan Pelaksana Pekerjaan Jalan
2	Petugas K3/Ahli K3	SMA/SMK/Sederajat/ S1/S2	Pekerjaan sejenis pada setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang dilampiri Curiculum Vitae (CV) dan	SKA K3 / Sertifikat Petugas K3

			dibuktikan dengan referensi kerja dari Pengguna Jasa	
3				

c. Alat

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan/ Status
1	DUMP TRUCK	3 -4 m3	2	
2	ASPHALT SPRAYER	200 liter	1	
3	ASPHALT FINISHER	6 Ton	1	
4	PNEUMATIC TIRE ROLLER	8 – 15 Ton	1	
5	TANDEM ROLLER	6 -10 Ton	1	
6	STAMPER	0,2 Ton	1	
7	MESIN GILAS 3 RODA	6 - 8 Ton	1	
8	VIBRATOR	4 H p	1	
9	BETON MOLEN / CONCRETE MIXER	250 Lt	1	
10	POMPA AIR	70 - 100 mm	1	

d. Dukungan Teknis

1) Dukungan Hotmix

2) -

3) -

4) -

IX. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

1. Memiliki sertifikat badan usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) atau SBU Jasa Pelaksana Konstruksi jalan Raya (kecuali Jalan Layang),Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Memiliki dan menyampaikan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan bukti bayar 3 (tiga) bulan terakhir.
3. Surat Pernyataan yang ditanda tangan Direktur bahwa tidak akan menuntut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis jika anggaran tidak tersedia, bermaterai Rp. 10.000;

X. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Keselamatan dan keselamatan kerja harus mengacu kepada item – item yang ada dalam BOQ (terlampir).

XI. KELUARAN YANG DIHASILKAN

Peningkatan Jalan Ciherang - Sindanghayu (BKK JABAR) 1 Paket.

XII. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

a. Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan

   Dalam hal melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Ciherang - Sindanghayu (BKK JABAR), referensi yang digunakan adalah Surat Edaran Dirjen Binamarga No. 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Revisi 2 dan peraturan yang berlaku lainnya.

b. Ketentuan peralatan yang digunakan.

   Sesuai dalam Dokumen Pengadaan .

c. Ketentuan perhitungan prestasi kerja untuk pembayaran

   Pembayaran prestasi kerja berdasarkan sertifikat bulanan (*Monthly Certificate*) yang dinyatakan dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dibuat oleh direksi dan pengawas.

d. Mobilisasi

   Sesuai dalam BOQ (terlampir).

e. Ketentuan Produk Dalam Negeri (PDN)

   Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan mengutamakan produk dalam negeri (PDN), dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada paket pekerjaan konstruksi.

Ciamis, 22 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Ttd.

WINARSO, ST
NIP. 19731013 200801 1 003